

# 维修清单

工程名称:梧州临港经济区综合服务大楼维修工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0116</b>	<b>拆除工程</b>					
1	011607001001	屋面刚性层拆除 1. 60厚细石混凝土拆除 2. 50厚挤塑聚苯乙烯保温板拆除 3. 卷材、涂膜防水层铲除		712.00			
2	011608002001	铲除涂料面		501.00			
3	011605001001	平面块料拆除		418.00			
	<b>0108</b>	<b>门窗工程</b>					
4	010802001001	铝合金地弹门(带亮) 1. 规格、尺寸:M1524 1500*2400 2. 玻璃材质:12mm厚钢化玻璃 3. 部位: :三层、四层出屋面处		7.20			
	<b>0111</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
5	011102003001	块料楼地面 1. 800×800米白色仿大理石纹地砖铺实拍平 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥	m2	418.00			
	<b>0113</b>	<b>天棚工程</b>					
6	011207001001	墙面装饰板 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9cm胶合板木基层打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:面贴12mm厚双层石膏板		184.11			
	<b>0114</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
7	011406003001	满刮腻子、刷涂料 1. 满刮腻子两遍,滚刷白色内墙涂料两遍 2. 用于“无水房间且非外墙内侧”		501.00			
8	011406003002	吊顶刮腻子刷漆 1. 刮腻子两遍 2. 底漆一遍,面漆两遍		184.11			
9	011407001001	外墙面喷(刷)真石漆 1. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层(分两遍成活,前一层六七成干后,再做下一层) 2. 喷真石漆		46.96			
10	011407002001	喷(刷)涂料 1. 3厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆防潮层 2. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 3. 2厚面层耐水腻子刮平,滚刷白色内墙涂料两遍		164.34			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州临港经济区综合服务大楼维修工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
	0109	<b>屋面及防水工程</b>					
11	010902003001	露台1 1. 60厚C20细石混凝土, 内配Φ4钢筋双向中距150 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 50厚挤塑聚苯乙烯保温板(另列) 4. 3.0厚高聚物改性沥青防水卷材一层(聚酯胎) 5. 2.0厚高聚物改性沥青防水涂膜一层 6. 30厚1:2.5水泥砂浆找平层(非结构找坡时, 本层找坡2%), 面刷基层处理剂一道 7. 钢筋混凝土板清扫	m2	712.00			
		<b>其他工程</b>					
12	01B001001	外墙面保洁 1. 真石漆清洗 2. 玻璃清洗	m2	1799.24			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					